

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė: PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny: NAUSODŽIO SEN. KELIO PRŪSALIAI - STONAIČIAI PAPRASTASIS REMONTAS

Žiniaraštis: KELIO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Sąm. eil.	Įkainio pagrindas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Remonto darbai						
1	5.4	Kelio griovio dugno tvarkymas (krūmų kirtimas, kelmų rovimas, išlyginant paviršių)	m2	2300	1,28	2 944,00
2	5.3	Kelio griovio atstatymas (kasimas).	m	6035	2,13	12 854,55
3	9.2	Grunto transportavimas 1 km atstumu, su pakrovimu	m3	3470	2,98	10 340,60
4	7.1	0,3 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	m	84	71,50	6 006,00
4	7.1	0,4 m diam. vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas	m	54	78,31	4 228,74
5	7.3	Vandens pralaidos 0,4 m diam. įstrižųjų antgalių įrengimas	vnt	12	127,69	1 532,28
6	5.1	Kelių (gatvių) profiliavimas autogreideriais, pravažiuojant visu kelio pločiu	km	2,95	67,25	198,39
7	4.2	Žvyro pagrindų įrengimas (10 cm) įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	m3	1918	26,39	50 616,02
Skyriuje 1						88 720,58
Žiniaraštyje 1						88 720,58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						18 631,32
Iš viso žiniaraštyje 1						107 351,90